

13.	Монтаж ламината или ламинатного паркета, или плитки	м2	8,4
Подраздел 3: Ванная комната (площадь – 4,05 м2, высота потолка 2,65м)¹			
14.	Удаление старых плиток	м2	6,5
15.	Демонтаж старого водопровода	мп	10,0
16.	Демонтаж старой ванной, раковины и унитаза	шт	3,0
17.	Прокладка нового водопровода	мп	10,0
18.	Устройство гидроизоляции	м2	4,5
19.	Монтаж водостойкого гипсокартона	м2	22,0
20.	Монтаж плитки	м2	6,5
21.	Монтаж новых раковина, унитаз, ванна	шт	3,0
22.	Окрашивание потолка фасагеном	м2	4,0
Подраздел 4: Спальня (площадь – 13,00 м2, высота потолка 2,65 м)			
23.	Удаление старых обоев	м2	2,0
24.	Удаление старого линолеума	м2	13,0
25.	Шпаклевка стен и потолков	м2	23,0
26.	Штукатурка	м2	23,0
27.	Окрашивание стен и потолков латексом	м2	33,0
28.	Монтаж ламината или ламинатного паркета, или плитки	м2	13,0
29.	Окрашивание труб и радиаторов отопительной инсталляции (комплект)	м2	1,0
Подраздел 5: Гостиная (площадь – 22,0 м2, высота потолка 2,65 м)			
30.	Удаление старых обоев	м2	6,00
31.	Удаление старого линолеума	м2	22,50

¹ Количество ванных комнат – 7 (семь). При составлении в смете данные работы указать отдельно по каждой ванной комнате.

32.	Шпаклевка стен и потолков	м2	35,00
33.	Штукатурка	м2	12,00
34.	Окрашивание стен и потолков латексом	м2	64,00
35.	Монтаж ламината или ламинатного паркета, или плитки	м2	22,00
36.	Окрашивание труб и радиаторов отопительной инсталляции (комплект)	м2	2,00
Подраздел 6: Балконы(площадь –6,24м2, высота потолка2,65м)			
37.	Заканчивание изоляции	м2	10,0
38.	Шпаклевка изоляции	м2	10,0
39.	Обработка стыков между панелями альпийского метода с помощью жидкого каучука	пм	50,0
Подраздел7: Остекление(площадь – 12,21м2 - 3 окна)			
40.	Белый пятикамерный профиль, Энергосберегающий стеклопакет, покрышки (производство Германия)	м2	12,2

2. Основные требования:

2.1. Срок и этапы выполнения работ:

2.1.1. Весь комплекс работ по текущему ремонту должен быть выполнен в один этап:

- начало выполнения работ, в течение 10 рабочих дней со дня подписания Государственного контракта;

- окончание выполнения работ, до «30» апреля 2019 г.

2.2. Срок и объем предоставления гарантий качества выполняемых работ:

2.2.1. Гарантийный срок на все виды работ, выполняемых в рамках заключаемого контракта, должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.

2.2. В стоимость работ должны быть включены все материалы и оборудование.ю расходы по их доставке, уборка объекта и вывоз мусора.

3. Выполнение требований государственных стандартов, санитарных норм и правил.

Работы должны производиться в строгом соответствии с требованиями государственных стандартов, санитарных норм и правил, а также учитывать требования национальных и международных стандартов ИСО 9001-2000.

4. Организация работ.

4.1. Согласование с органами технического надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение возлагается на Исполнителя.

4.2. Работы должны производиться в условиях действующего (не прекращающего деятельность на время проведения работ) учреждения, в связи с чем:

4.2.1. График выполнения работ, должен соответствовать режиму работы жилых помещений и обеспечивать эксплуатацию объекта в обычном режиме. Начало работ - 9.00, окончание - не позднее 20.00;

4.2.2. Необходимо обеспечить соблюдение производственной санитарии и выполнение мероприятий, снижающих загрязнения пылью (применение промышленных пылесосов), проводить ежедневную уборку помещений, осуществлять вынос мусора, курение в помещениях исключено;

4.2.3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Исполнителя, который должен своим Приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.

4.2.4. Экологические мероприятия должны выполняться в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами страны нахождения объекта, и предписаниями надзорных органов.

4.2.5. Исполнитель должен до начала выполнения работ представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени и паспортных данных каждого работника.

5. Применяемые материалы и оборудования.

5.1. Материалы, предлагаемые участником размещения заказа к использованию при выполнении работ, должны иметь сертификат качества. В качестве подтверждения качества используемых материалов участником размещения заказа к заявке на участие в запросе котировок, должно быть приложено Гарантийное письмо о том, что указанные выше материалы имеют международные сертификаты качества и иные документы.

5.2. Цвет, фактура и ассортимент применяемых материалов должны дополнительно согласовываться с Заказчиком.

6. Требования к качеству работ.

6.1. Исполнитель может принять на себя по Контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

6.2. Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

7. Исполнитель обязан:

7.1. Строительные работы должны выполняться в соответствии с требованиями законодательства, содержащимися в различных законах и нормативных актах, касающихся: конструкции, устойчивости и прочности зданий и фундаментов при сейсмических нагрузках, пожарной безопасности, защиты жизни людей, здоровья и имущества, безопасность эксплуатации, защита окружающей среды при строительстве и использовании готового участка, экономия тепла и тепла, доступ и т. д.

7.2. Исполнитель, не являющийся гражданином страны пребывания, должен иметь действующие визы и разрешения на работу.

8. Исполнитель имеет право:

8.1. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг по Контракту, оставаясь ответственным перед Государственным заказчиком за их действия или бездействие, выступать в качестве истца, ответчика или третьего лица, заявляющего или не заявляющего самостоятельных требований при рассмотрении дел в судах и надзорных органах.