

**Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)**

Представительство в Республике Болгарии, г. София.

«Утверждаю»

Врио Руководителя Представительства
Россотрудничества в Республике
Болгарии



О.Н. Широкова

«27» сентября 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на проведение аварийных ремонтных работ на кровле здания РКИЦ
(Белый Мраморный зал) по адресу: г. София, ул. Шипка 34**

Техническое задание

1. Наименование оказываемых услуг:

проведение аварийных ремонтных работ на кровле здания РКИЦ (Белый Мраморный зал)
по адресу: г. София, ул. Шипка 34, здание РКИЦ

2. Цель, место и сроки выполнения работ:

2.1. Работы производятся в связи с неудовлетворительным состоянием и износом существующей кровли здания РКИЦ с целью обеспечения безопасности и обеспечения надёжности эксплуатации объекта.

2.2. Место выполнения работ: г. София, Шипка 34, здание РКИЦ, (Белый мраморный зал).

2.3. Сроки выполнения работ:

Срок начала работ – с момента заключения договора.

Срок окончания работ – до «4» ноября 2019 г.

Сроком окончания Работ считается дата сдачи Подрядчиком Заказчику выполненные работы по акту сдачи - приемки выполненных работ.

3. Перечень частичных аварийных ремонтных работ на кровле здания РКИЦ (Белый мраморный зал),

ул. Шипка 34 г. София, здание РКИЦ

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу, левов	Стоимость, левов
1.	Подготовка металлического желоба	160 м2			
2.	Подклейка существующей гидроизоляции	160 м2			
3.	Создание уклона	160 м2			
4.	Грунтовка	160 м2			
5.	Нанесения 1 слоя гидроизоляции	160 м2			
6.	Нанесения 2 слоя гидроизоляции	160 м2			
7.	Заливка жидкой резиной	160 м2			
8.	Ремонт водосточной трубы	25 м2			
9.	Чистка металлического слива	40 м2			

10.	Ремонт металлического желоба	40м2			
			Всего без НДС		
			НДС 20%		
			Итого с НДС		

4. Требования к выполнению работ

- 4.1. Работы выполняются в соответствии с настоящим Техническим заданием.
- 4.2. Подрядчик самостоятельно получает в случае необходимости соответствующее разрешение на производство ремонтных работ кровли и сопутствующих работ. Подрядчик несет ответственность за безопасность места проведения работ, за безопасность проведения самих работ, за своевременное их окончание и за качество выполнения благоустройства как во время проведения работ, так и после их завершения.
- 4.3. При проведении работ Подрядчик обязан неукоснительно соблюдать требования по соблюдению техники безопасности.
- 4.4. Приобретение материалов для проведения ремонтных работ по ремонту кровли возлагается на Подрядчика.
- 4.5. Монтажные работы выполняются в соответствии с технологическими требованиями, последовательно.
- 4.6. Качество монтажа кровли обеспечиваются текущим контролем технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке работ. Приемка кровли оформляется актом сдачи-приемки работ.
- 4.7. Работы по ремонту кровли здания выполняются бригадой монтажников Подрядчика, имеющих квалификацию для данного вида работ и соответствующий допуск к производству работ.
- 4.8. Подрядчик обязан определить и согласовать с Заказчиком места складирования строительных материалов, места расположения контейнеро-накопителей под мусор.
- 4.9. Транспортировка рабочих на место проведения работ обеспечивается Подрядчиком.
- 4.10. Уборка объекта ремонта и вынос мусора осуществляется ежедневно силами Подрядчика. Мусор должен быть упакован в мешки, ящики или другую

тару, исключаящую загрязнение и повреждение отделочных покрытий мест общего пользования.

4.11. Подрядчик обязан обеспечить в процессе выполнения ремонтных, электромонтажных и иных работ бесперебойное энергоснабжение и водоснабжение объекта, а также возможность нормальной эксплуатации помещений, не относящихся к объектам ремонта и функционирования всех коммуникаций помещений Заказчика.

5. Гарантия на выполненные работы, требования к цене.

5.1. Гарантия: на выполненные работы, примененные материалы, изделия — месяцев после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. Цена выполняемых Работ должна включать все расходы на выполнение работ по ремонту кровли здания РКИЦ (Белый мраморный зал), в том числе расходы на страхование, транспортировку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.